

Trockenbau in Eigenleistung

Folgende Leistungen sind im Preis enthalten:

- Abseitenwände (Kniestock) als Trockenbauwände, in Nassräumen imprägniert
- Kehlbalckendecke, Dachschräge und Abseiten erhalten eine den Erfordernissen der Energieeinsparverordnung entsprechende Mineralfaserdämmung und werden mit 12,5 mm starken Gipskartonplatten auf Metallprofilschalung verkleidet, beim Bungalow als abgehängene Decke.
- Zwischen Wärmedämmung und Gipskartonplatten wird eine Dampfsperre luftdicht verklebt.
- die Bodeneinschubtreppe zwischen Dachgeschoss und Spitzboden, bzw. vom Erdgeschoss in den Dachraum beim Bungalow, wird als hochgedämmt und kunststoffummantelt in herausragender Qualität ausgeführt.